


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านป่าฝุ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 540,300. - บาท
4. ลักษณะงาน โดยสังเขป ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 227 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 908 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ ตามแบบรูปรายการ จำนวน 1 แผ่น
5. วันที่กำหนดราคากลาง 15 กรกฎาคม 2564
เป็นจำนวนเงิน 576,226.98 .- บาท
6. บัญชีประมาณราคากลาง
6.1 รูปแบบรายการ และแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สาหนพาน และท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายเฉลิม โคตรทา ประธานกรรมการ
 - 7.2 นางสาวฐานิตา คนมีสัตย์ กรรมการ
 - 7.3 นายสุขสันต์ ภาวะรัตน์ กรรมการ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายเฉลิม โคตรทา)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวฐานิตา คนมีสัตย์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายสุขสันต์ ภาวะรัตน์)

อนุมัติ

(.....)

(นายธนวรรณ สังข์ทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง(บ้านป่ามู ไป บ้านโนนเขวา) บ้านป่ามู หมู่ที่ 4 ตำบลสวนหม่อน อำเภอเมืองจตุรวิ จังหวัดขอนแก่น พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 227.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 908.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแถมคันทางเดิม	ตร.ม.	1,135.00	1.72	1,952.20	1.3607	2.34	2,656.36
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	45.40	518.00	23,517.20	1.3607	704.84	31,999.85
9	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15	ตร.ม.	908.00	417.80	379,362.40	1.3607	568.50	516,198.42
10	Expansion Joint	ม.	12.00	169.88	2,038.56	1.3607	231.16	2,773.87
11	Contraction Joint	ม.	68.00	115.94	7,883.92	1.3607	157.76	10,727.65
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	45.40	192.16	8,724.06	1.3607	261.47	11,870.83
14	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.80 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 1.00 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 1.20 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 1.50 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
				540300	423,478.34		รวม	576,226.98
ตัวอักษร (-ห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันสองร้อยยี่สิบหกบาทเก้าสิบแปดสตางค์-)								576,226.98

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 423,478.34
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

หมายเหตุ เอกสารประกอบรายการประมาณราคา

ราคาอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
 ราคาวัสดุ อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

บัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรอ้างอิงตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง(ฉบับปรับปรุง ต.ค.๒๕๖๐)
 ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร คิดที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า เฉลี่ยลิตรละ ๒๙.๐๐ - ๒๙.๙๙ บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรใช้ราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายเฉลิม ไตรตรา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายสุขสันต์ ภาวรัตน์)

เจ้าพนักงานป้องกัน

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(น.ส.สุณิศา คนมีสัตย์)

นักจัดการงานทั่วไป

(ลงชื่อ)  อนุมัติ

(นายธนวรรณ สังข์ทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล